



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



---

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)

---

### Maternitatea „Cuza Vodă” a fost reabilitată la standarde europene

Astăzi a avut loc recepția lucrărilor de reabilitare a Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie „Cuza Vodă” Iași. Lucrările au fost realizate cu fonduri ale Băncii Mondiale, în perioada 15 aprilie 2010 – 30 aprilie 2014, valoarea contractului fiind de 27.275.593 lei. În afară de acești bani, Consiliul Județean Iași a alocat fonduri în vederea dotării cu mobilier a întregului spital. De asemenea, tot din fondurile Consiliului Județean Iași a fost reabilitat și utilat cu aparatură modernă etajul 6 al spitalului. Suma pentru lucrările efectuate doar la etajul 6 este de aproximativ 250.000 lei.

*„Clădirea principală a Maternității <<Cuza Vodă>>, cea mai mare maternitate din România, a fost reabilitată la standarde europene. Anual aici au loc 6.000 de nașteri și sunt 6.500 de copii care beneficiază de serviciile spitalului. Este firesc să fie o atenție mărită din partea administrației, fie că vorbim despre cea centrală, fie că vorbim despre Consiliul Județean. Pe parcursul ultimilor patru ani au fost efectuate lucruri minunate. Au fost reabilitate primele cinci etaje, iar etajul 6, cel mai prețios, care cuprinde secția de neonatologie, locul în care ajung copiii care se nasc prematur și au nevoie de îngrijiri speciale, a fost reabilitat din fondurile Județului Iași. Cu această ocazie felicit conducerea Maternității și a companiei Conest, companie care lucrează inclusiv la reabilitarea Ambulatoriului de la același spital”, a declarat dl. Cristian ADOMNIȚEI, Președintele Consiliului Județean Iași.*

Domnia sa a anunțat că dorește ca Maternitatea să fie extinsă, prin construirea unui nou corp de clădire în curtea spitalului. *„Vom construi o clădire nouă, la fel de modernă ca și actualul spital. Sunt o serie de clădiri anexe, cum ar fi centrala veche sau coșul de fum, care nu mai sunt funcționale. Pe acestea vrem să le demolăm și să extindem spitalul pe suprafața care va rămâne astfel liberă de sarcină. Corpurile de clădire C1-C5, cele dinspre Teatrul Național, sunt monumente istorice și nu fac obiectul noului proiect”, a mai declarat dl. Cristian ADOMNIȚEI.*

---

## **Lucrările cuprinse în proiectul finanțat de Banca Mondială**

Contractul a prevăzut reabilitarea Corpurilor A și B (etajele 1-5). Principalele categorii de lucrări au fost:

1. recompartimentare și igienizare spații saloane, săli de naștere individuală, ATI, bloc operator, cabinet;
2. modificarea funcționalului conform standardelor europene cât și a cerințelor beneficiarului local;
3. schimbarea în totalitate a instalațiilor electrice, sanitare și termice;
4. realizarea instalației de ventilare și climatizare;
5. instalații de fluide medicale saloane, săli de naștere, bloc operator, ATI;
6. instalații de curenți slabi - alarmare la incendiu, control acces, supraveghere video, supraveghere medicală, defumare automată și mecanică, apelare soră medicală, CATV și interfon;
7. reabilitare și consolidare parter Corp B;
8. schimbarea tâmplăriei interioare și a celei exterioare (speciale pentru zona medicală);
9. schimbarea soluției de alimentare cu energie electrică.

## **Lucrări care vor fi executate la Ambulatoriul de Specialitate Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă”**

Firma care va realiza lucrările la Ambulatoriul aceluiași spital este tot SC Conest SA Iași, oferta câștigătoare fiind de 3,2 milioane de lei, fără TVA, iar durata lucrărilor de maxim 20 de luni. Valoarea totală a proiectului este de aproape 8,9 milioane lei, din care aproape 7 milioane lei reprezintă fonduri nerambursabile. Acesta va îmbunătăți accesul femeilor și nou-născuților din întreaga Regiune de Nord-Est la servicii medicale de calitate.

Prin reabilitarea Corpului de Clădire C8 - Monument Istoric se refuncționalizează și se modernizează clădirea conform normelor de performanță prevăzute de legislația specifică și i se redă stilul specific al începutului de secol XX, pentru a se încadra în mod corespunzător valorii de patrimoniu pe care o are complexul de clădiri Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie „Cuza Vodă” și funcțiunii propuse.

Conform proiectului tehnic se propun următoarele categorii de lucrări de bază:

- Lucrări de reabilitare structurală;
  - Lucrări de reabilitare arhitecturală;
  - Lucrări de reabilitare a instalațiilor.
-

### **Finisaje interioare propuse:**

- Se vor reface șapele la interior și se vor monta pardoseli noi din gresie porțelenată pentru trafic intens, pardoseli acrilice în saloane și cabinetele de consultații;
- La grupurile sanitare, la dușuri și la oficiu se vor realiza placaje ceramice cu faianță;
- Pe holuri și circulații se vor realiza placaje din lemn, decorative, pentru protecția finisajelor;
- Se vor reface tencuielile interioare la pereți și tavane, inclusiv gletuirea și vopsirea cu var lavabil.

### **Finisaje exterioare propuse:**

- Propunerile de reabilitare a fațadei vor avea în vedere refacerea ornamentelor specifice perioadei de execuție - 1910 și menținerea unui aer interbelic;
- Se propune refacerea acceselor în clădire, atât pietonal, cât și din punct de vedere al circulației auto, pentru a permite un acces facil, precum și posibilitatea realizării unei rampe de acces pentru persoanele cu handicap, conform normelor și normativelor în vigoare.
- În curtea interioară se va monta o rigolă de captare a apelor pluviale, racordată la sistemul de canalizare al orașului.
- Zonele din imediata vecinătate a clădirii vor fi pavate în spiritul epocii și pe cât posibil, atât împrejmuirea din fier forjat, cât și stâlpii de iluminat exterior, vor fi păstrați și recondiționați.

Accesul pacienților în clădire se va realiza prin zona centrală, în spațiul de primire/recepție, de unde vor fi îndrumați către cabinetele de specialitate. Pentru circulația verticală în clădire, se vor realiza două scări, una în legătură cu accesul principal, pentru pacienți și medicii din cadrul ambulatoriului și alta pentru angajații laboratorului, în partea stângă a imobilului. Parterul clădirii va fi ocupat de cabinete pentru consultații și cameră de recoltare probe pentru laborator. Subsolul și etajul I sunt destinate laboratoarelor, iar etajul 2 este ocupat de vestiarele personalului, școala mamei, urmărirea nou-născuților și kinetoterapie. Toate funcțiunile propuse sunt indispensabile funcționării ambulatoriului de specialitate, care să ofere servicii medicale la standarde moderne.

Suprafață construită = 288,15 mp

Suprafață desfășurată = 1.117,70 mp

Suprafață utilă = 831,04 mp

---